Приложение 4 к приказу ФАС России от 23.12.2011 № 893

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям в III квартале 2013г.

№ п/п

Наименование газораспределительной сети

Зона входа в газораспредели-тельную сеть

Зона выхода из газораспредели-тельной сети

Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения

Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединен к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения

Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения

Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения

Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения

Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Сеть газоснабжения Александровского сельского поселения, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки у ГРС с.Александровка

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Присоединение, в зависимости от возможностей технологии, может производиться как с прек

При прекращении газоснабжения:
1.Отключение участка газопровода, к которому планируется приизвести подключение;
2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосфер
3.Продувка воздухом или инертным газом;
4.Контроль загазованности в газопроводе;
5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
6.Присоединение;
7.Испытание на герметичность места присоединения;
8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участк
9.Пуск газа.
Без прекращения газоснабжения:
1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
2.Присоединение;
3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжени

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представ

2. Получение разрешения на ввод объекта в эсплуатацию;

3. Согласование прекращения газоснабжения потребителей.

1. Контрольная опрессовка присоединяемого газопровода;

2.Перекерытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производ-ство газоопасных работ .

2

Сеть газоснабжения Красноармейского сельского поселения, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС п. Комсомолец

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Присоединение, в зависимости от возможностей технологии, может производиться как с прек

При прекращении газоснабжения:
1.Отключение участка газопровода, к которому планируется приизвести подключение;
2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосфер
3.Продувка воздухом или инертным газом;
4.Контроль загазованности в газопроводе;
5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
6.Присоединение;
7.Испытание на герметичность места присоединения;
8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участк
9.Пуск газа.
Без прекращения газоснабжения:
1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
2.Присоединение;
3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжени

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представ

1. Контрольная опрес-совка присоединяемого газопровода;

2.Перекерытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производ-ство газоопасных работ .

3

Сеть газоснабжения Ейское сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС п. Октябрьский

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Присоединение, в зависимости от возможностей технологии, может производиться как с прек

При прекращении газоснабжения:
1.Отключение участка газопровода, к которому планируется приизвести подключение;
2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосфер
3.Продувка воздухом или инертным газом;
4.Контроль загазованности в газопроводе;
5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
6.Присоединение;
7.Испытание на герметичность места присоединения;
8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участк
9.Пуск газа.
Без прекращения газоснабжения:
1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
2.Присоединение;
3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжени

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представ

1. Контрольная опрес-совка присоединяемого газопровода;

2.Перекерытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производ-ство газоопасных работ .

4

Сеть газоснабжения Ясенское сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС ст. Ясенская

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Присоединение, в зависимости от возможностей технологии, может производиться как с прек

При прекращении газоснабжения:

1.Отключение участка газопровода, к которому планируется приизвести подключение;
2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосфер
3.Продувка воздухом или инертным газом;
4.Контроль загазованности в газопроводе;
5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
6.Присоединение;
7.Испытание на герметичность места присоединения;
8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участк
9.Пуск газа.
Без прекращения газоснабжения:
1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
2.Присоединение;
3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжени

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представ

1. Контрольная опрес-совка присоединяемого газопровода;

2.Перекерытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производ-ство газоопасных работ .

5

Сеть газоснабжения Камышеватское сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС ст. Камышеватская

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Присоединение, в зависимости от возможностей технологии, может производиться как с прек

При прекращении газоснабжения:
1.Отключение участка газопровода, к которому планируется приизвести подключение;
2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосфер
3.Продувка воздухом или инертным газом;
4.Контроль загазованности в газопроводе;
5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
6.Присоединение;
7.Испытание на герметичность места присоединения;
8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участк
9.Пуск газа.
Без прекращения газоснабжения:

1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
2.Присоединение;
3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжени

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представ

1. Контрольная опрес-совка присоединяемого газопровода;

2.Перекерытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производ-ство газоопасных работ .

6

Сеть газоснабжения Моревское сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС п. Моревка

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Присоединение, в зависимости от возможностей технологии, может производиться как с прек

При прекращении газоснабжения:
1.Отключение участка газопровода, к которому планируется приизвести подключение;
2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосфер
3.Продувка воздухом или инертным газом;
4.Контроль загазованности в газопроводе;
5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
6.Присоединение;
7.Испытание на герметичность места присоединения;
8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участк
9.Пуск газа.
Без прекращения газоснабжения:
1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
2.Присоединение;
3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжени

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представ

2. Получение разрешения на ввод объекта в эсплуатацию;

3. Согласование прекращения газоснабжения потребителей.

1. Контрольная опрес-совка присоединяемого газопровода;

2.Перекерытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производ-ство газоопасных работ .

7

Сеть газоснабжения Должанское сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС ст. Должанская

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Присоединение, в зависимости от возможностей технологии, может производиться как с прек

При прекращении газоснабжения:
1.Отключение участка газопровода, к которому планируется приизвести подключение;
2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосфер
3.Продувка воздухом или инертным газом;
4.Контроль загазованности в газопроводе;
5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
6.Присоединение;
7.Испытание на герметичность места присоединения;
8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участк
9.Пуск газа.
Без прекращения газоснабжения:
1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
2.Присоединение;
3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжени

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представ

2. Получение разрешения на ввод объекта в эсплуатацию;

3. Согласование прекращения газоснабжения потребителей.

1. Контрольная опрес-совка присоединяемого газопровода;

2.Перекерытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производ-ство газоопасных работ .

8

Сеть газоснабжения Кухаривское сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС с. Кухаривка

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Присоединение, в зависимости от возможностей технологии, может производиться как с прек

При прекращении газоснабжения:
1.Отключение участка газопровода, к которому планируется приизвести подключение;
2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосфер
3.Продувка воздухом или инертным газом;
4.Контроль загазованности в газопроводе;
5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
6.Присоединение;
7.Испытание на герметичность места присоединения;
8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участк
9.Пуск газа.
Без прекращения газоснабжения:
1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
2.Присоединение;
3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжени

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представ

2. Получение разрешения на ввод объекта в эсплуатацию;

3. Согласование прекращения газоснабжения потребителей.

1. Контрольная опрес-совка присоединяемого газопровода;

2.Перекерытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производ-ство газоопасных работ .

9

Сеть газоснабжения Трудовое сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС п. Советский

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Присоединение, в зависимости от возможностей технологии, может производиться как с прекр

При прекращении газоснабжения:
1.Отключение участка газопровода, к которому планируется приизвести подключение;
2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосфер
3.Продувка воздухом или инертным газом;
4.Контроль загазованности в газопроводе;
5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
6.Присоединение;
7.Испытание на герметичность места присоединения;
8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участк
9.Пуск газа.
Без прекращения газоснабжения:
1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
2.Присоединение;
3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжени

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представ

2. Получение разрешения на ввод объекта в эсплуатацию;

3. Согласование прекращения газоснабжения потребителей.

1. Контрольная опрес-совка присоединяемого газопровода;

2.Перекерытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производ-ство газоопасных работ .