

Приложение № 4

№ п/п

Наименование газораспределительной сети

Зона входа в газораспределительную сеть

Зона выхода из газораспределительной сети

Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения

Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения

Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения

Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения

Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения

Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением)
к газораспределительной сети, и регламент их выполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Сеть газоснабжения Александровского сельского поселения, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки у ГРС с.Александровка

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Подключение (техно-логическое присоеди-нение)производится согласно договора о подклю

При прекращении газоснабжения:

- 1.Отключение участка газопровода, к которому планируется приизвести подключение;
- 2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосфере
- 3.Продувка воздухом или инертным газом;
- 4.Контроль загазованности в газопроводе;
- 5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 6.Присоединение;
- 7.Испытание на герметичность места присоединения;
- 8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участк
- 9.Пуск газа.

Без прекращения газоснабжения:

- 1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 2.Присоединение;
- 3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжени

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представ

2. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

3. Согласование прекращения газоснабжения потребителей.

1. Контрольная опрессовка присоединяемого газопровода;

2. Перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3. Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4. Установка манометров и продувочных свечей;

5. Врезка вновь построенного газопровода.

6. Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7. Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1. Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производство газоопасных работ .

Сеть газоснабжения Красноармейского сельского поселения, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС п. Комсомолец

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общественным зданиям

Подключение (техно-логическое присоединение) производится согласно договора о подключении

При прекращении газоснабжения:

- 1.Отключение участка газопровода, к которому планируется произвести подключение;
- 2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосферу;
- 3.Продувка воздухом или инертным газом;
- 4.Контроль загазованности в газопроводе;
- 5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 6.Присоединение;
- 7.Испытание на герметичность места присоединения;
- 8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участка;
- 9.Пуск газа.

Без прекращения газоснабжения:

- 1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 2.Присоединение;
- 3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжения"

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представителя заказчика

1. Контрольная опрессовка присоединяемого газопровода;

2.Перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производство газоопасных работ .

3

Сеть газоснабжения Ейское сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС п. Октябрьский

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Подключение (техно-логическое присоединение) производится согласно договора о подключении

При прекращении газоснабжения:

- 1.Отключение участка газопровода, к которому планируется произвести подключение;
- 2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосферу;
- 3.Продувка воздухом или инертным газом;
- 4.Контроль загазованности в газопроводе;
- 5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 6.Присоединение;
- 7.Испытание на герметичность места присоединения;
- 8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участка;
- 9.Пуск газа.

Без прекращения газоснабжения:

- 1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 2.Присоединение;
- 3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжения"

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представителя

1. Контрольная опрессовка присоединяемого газопровода;

2.Перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производ-ство газоопасных работ .

4

Сеть газоснабжения Ясенское сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС ст. Ясенская

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Подключение (техно-логическое присоеди-нение)производится согласно договора о подклю

При прекращении газоснабжения:

1.Отключение участка газопровода, к которому планируется приизвести подключение;

2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосфере

3.Продувка воздухом или инертным газом;

4.Контроль загазованности в газопроводе;

- 5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
 - 6.Присоединение;
 - 7.Испытание на герметичность места присоединения;
 - 8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участка;
 - 9.Пуск газа.
- Без прекращения газоснабжения:
- 1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
 - 2.Присоединение;
 - 3.Испытание на герметичность места присоединения;
 4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжения"

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представит

1. Контрольная опрес-совка присоединяемого газопровода;

- 2.Перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

- 3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

- 4.Установка манометров и продувочных свечей;

- 5.Врезка вновь построенного газопровода.

- 6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

- 7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

- 1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производство газоопасных работ .

5

Сеть газоснабжения Камышеватское сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС ст. Камышеватская

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Подключение (техно-логическое присоеди-нение) производится согласно договора о подключени

При прекращении газоснабжения:

- 1.Отключение участка газопровода, к которому планируется приизвести подключение;
- 2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосферу;
- 3.Продувка воздухом или инертным газом;
- 4.Контроль загазованности в газопроводе;
- 5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 6.Присоединение;
- 7.Испытание на герметичность места присоединения;
- 8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участк
- 9.Пуск газа.

Без прекращения газоснабжения:

- 1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 2.Присоединение;
- 3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжени

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представ

1. Контрольная опрес-совка присоединяемого газопровода;

2.Перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производство газоопасных работ .

6

Сеть газоснабжения Моревское сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС п. Моревка

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общественным объектам

Подключение (техно-логическое присоединение) производится согласно договора о подключении

При прекращении газоснабжения:

- 1.Отключение участка газопровода, к которому планируется произвести подключение;
- 2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосферу;
- 3.Продувка воздухом или инертным газом;
- 4.Контроль загазованности в газопроводе;
- 5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 6.Присоединение;
- 7.Испытание на герметичность места присоединения;
- 8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участка;
- 9.Пуск газа.

Без прекращения газоснабжения:

- 1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 2.Присоединение;
- 3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжения"

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представителей

2. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

3. Согласование прекращения газоснабжения потребителей.

1. Контрольная опрес-совка присоединяемого газопровода;

2. Перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3. Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4. Установка манометров и продувочных свечей;

5. Врезка вновь построенного газопровода.

6. Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7. Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1. Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производство газоопасных работ .

7

Сеть газоснабжения Должанское сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС ст. Должанская

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общест

Подключение (техно-логическое присоеди-нение) производится согласно договора о подклю

При прекращении газоснабжения:

- 1.Отключение участка газопровода, к которому планируется приизвести подключение;
- 2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосфере
- 3.Продувка воздухом или инертным газом;
- 4.Контроль загазованности в газопроводе;
- 5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 6.Присоединение;
- 7.Испытание на герметичность места присоединения;
- 8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участк
- 9.Пуск газа.

Без прекращения газоснабжения:

- 1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 2.Присоединение;
- 3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжени

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представ

2. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

3. Согласование прекращения газоснабжения потребителей.

1. Контрольная опрес-совка присоединяемого газопровода;

2. Перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3. Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4. Установка манометров и продувочных свечей;

5. Врезка вновь построенного газопровода.

6. Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7. Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1. Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производство газоопасных работ .

8

Сеть газоснабжения Кухаривское сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС с. Кухаривка

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общественным зданиям

Подключение (техно-логическое присоединение) производится согласно договора о подключении

При прекращении газоснабжения:

- 1.Отключение участка газопровода, к которому планируется произвести подключение;
- 2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосферу;
- 3.Продувка воздухом или инертным газом;
- 4.Контроль загазованности в газопроводе;
- 5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 6.Присоединение;
- 7.Испытание на герметичность места присоединения;
- 8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участка;
- 9.Пуск газа.

Без прекращения газоснабжения:

- 1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 2.Присоединение;
- 3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжения"

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представителей

2. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

3. Согласование прекращения газоснабжения потребителей.

1. Контрольная опрессовка присоединяемого газопровода;

2.Перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производство газоопасных работ .

9

Сеть газоснабжения Трудовое сельское поселение, в том числе межпоселковая

Фланец после задвижки ГРС п. Советский

Газопроводы-вводы к промышленным предприятиям, коммунально-бытовым объектам, общественным зданиям;

Подключение (техно-логическое присоединение) производится согласно договора о подключении;

При прекращении газоснабжения:

- 1.Отключение участка газопровода, к которому планируется произвести подключение;
- 2.Освобождение его от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосферу;
- 3.Продувка воздухом или инертным газом;
- 4.Контроль загазованности в газопроводе;
- 5.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 6.Присоединение;
- 7.Испытание на герметичность места присоединения;
- 8.Совместная контрольная опрессовка вновь присоединенного объекта и отключенного участка;
- 9.Пуск газа.

Без прекращения газоснабжения:

- 1.Контрольная опрессовка присоединяемого объекта;
- 2.Присоединение;
- 3.Испытание на герметичность места присоединения;
4. Пуск газа с использованием устройства "для присоединения без прекращения газоснабжения".

1. Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии с участием представителей заказчика;

2. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

3. Согласование прекращения газоснабжения потребителей.

1. Контрольная опрессовка присоединяемого газопровода;

2.Перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах;

3.Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

4.Установка манометров и продувочных свечей;

5.Врезка вновь построенного газопровода.

6.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим

7.Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки ко

1.Обход трассы присоединяемого газопровода.

2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

Указывается в наряде-допуске и плане на производство газоопасных работ .